ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАЛЮВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ

Позначення системи	Кількість систем	Найменування обслуговуємого приміщення (технологічного обладнання, що обслуговується)	Тип установки	Вентилятор							Електродвигун			Повітронагрівач						Фільтр				Примітки
				Тип, виконання із вибухозахисту	№	Схема виконання	Положення	L, м³/год	P, Па	n, об/хв	Тип, виконання по вибухозахисту	N, кВт	n, об/хв	Тип	Кількість	Т-ра нагріву/охолодження,°С від	Т-ра нагріву/охолодження,°С до	Витрата тепла, кВт	ΔP,Па	Тип	№	Кількість	ΔP,Па	
К14, К32	2	351/1, 325	фанкойл	MXT 15	-	-	-	209	-	-	-	0,039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К1, К21, К24-К26, К29, К30, К33, К35, К39, К54, К61, К62, К64, К69, К71, К72, К74	18	249, 340, 337, 336, 335, 331/1, 331, 323, 319, 311, 425, 430, 431, 433, 404, 405/1, 405, 407	фанкойл	MXT 20	-	-	-	288	-	-	-	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К3, К18, К20, К22, К23, К34, К36, К38, К48, К58, К63, К68, К70, К73, К75	15	201/1, 345, 341, 339, 338, 321, 313/1, 313/2, 312, 427, 432, 403, 404/1, 406, 408	фанкойл	MXT 24	-	-	-	339	-	-	-	0,041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К2, К37, К49, К50-К52	6	201, 313, 312/2, 312/1, 424/1, 423	фанкойл	MVT 25	-	-	-	484	-	-	-	0,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К31, К67, К76, К87	4	326, 402, 421, 410/3	фанкойл	MXT 30	-	-	-	483	-	-	-	0,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К44, К45, К78, К86	4	316/2, 316, 419, 411	фанкойл	MXT 34	-	-	-	547	-	-	-	0,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К4, К9, К10, К13 К27, К43, К46, К47, К79, К80	10	201/2, 204, 204/1, 351/2, 334, 318, 316/1, 314, 418, 417	фанкойл	MXT 45	-	-	-	681	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К17, К19, К77, К82, К85	5	347, 342, 420, 415, 412	фанкойл	MXT 48	-	-	-	681	-	-	-	0,076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К7, К8, К11, К12 К28, К53, К66, К81, К83, К84	10	203, 206, 333, 422, 401, 416, 413	фанкойл	MXT 55	-	-	-	1077	-	-	-	0,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К5, К6, К15, К59, К60	5	202, 349, 428, 429	фанкойл	MXT 58	-	-	-	1077	-	-	-	0,145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К16, К40, К41	3	348, 324, 322	фанкойл	MXT 60	-	-	-	1235	-	-	-	0,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К88	1	410/2	фанкойл	MVT 74	-	-	-	1235	-	-	-	0,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К42	1	320	фанкойл	MXT 80	-	-	-	1235	-	-	-	0,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К55-К57	3	426	фанкойл	DIVA 2T 60	-	-	-	1140	-	-	-	0,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
К65	1	434	фанкойл	DIVA 2T 90	-	-	-	1500	-	-	-	0,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Погоджено:

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№ об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Фесенко			
Розробив		Куценко			
Перевірив		Фесенко			
Норм.контр.		Мех			

23-17-ОВ

Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря

І пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	3	30
Загальні дані (продовження)	ТОВ "Чернігівська проектна група"		